

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego
Droga przeciwpożarowa nr 7
ADRES INWESTYCJI : RPN. Droga przeciwpożarowa nr 7 (odcinki od I-IV)
INWESTOR : ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY W ZWIERZYŃCU
ADRES INWESTORA : 22-470 ZWIERZYŃCIEC, UL. PLAŻOWA 2
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. PIOTR KAWALEC

DATA OPRACOWANIA : 16.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)	1	1
2	45233000-9	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)	2	4

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111000-8		ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)			
1 d.1	KNNR 1 0202-08 + KNNR 1 0208- 020101+ KNNR 1 0408-0201	D-02.03.01	Roboty ziemne na uzupełnienie poboczy, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z odległości ponad 1.0 km wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem, grunt kat. III-IV (grunt zabezpiecza wykonawca), odc. I (p.s. + ZRR p.4) (2320 + 194 + 476 + 228) x 1.0x0.1śr.x0.5x2	m ³		
			321,8	m ³	321,800	
					RAZEM	321,800
2	45233000-9		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)			
2 d.2	KNNR 6 1005-04	D-04.03.01	Uzupełniające oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych - krawędzi jezdni z darniny, gruntu humusowego, pozostałej powierzchni z liści, igieł i innych zanieczyszczeń (p.s. + ZRR p.4) (2320 + 228 + 902 + 194 + 164 + 788 + 476) x 3.5	m ²		
			17178	m ²	17178,000	
					RAZEM	17178,000
3 d.2	KNNR 6 0107-02	D-04.08.05	Remont istniejącej nawierzchni poprzez uzupełnienie pojedynczych ubytków nawierzchni, likwidację kolein i wzmocnienie zjazdów, wyprofilowanie mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31.5, (bez korytowania krawędzi) - grubości warstw wg Zrr. p.4 (p.s. + ZRR p.4) [(20 + 10 + 5) x 0.5x05 + 80 x 2] x 0.1 + [(902 + 788 x 2 x 1.1) x 0.08	m ³		
			314,32	m ³	314,320	
					RAZEM	314,320
4 d.2	KNNR 6 0107-02	D-04.08.05	Wyrównanie (wzmocnienie), istniejącej wyeksploatowanej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie (rozścielanym i dogęszczanym w rozścielaczu) o śr. grub.15cm, odc. I, II i VI, śr. grub. 10cm odc. IV i VI, (p.s. + ZRR p.4) (2320 + 228 + 3 + 30 wzm.) x 3.5 x 0.15 + (194 + 476) x 3.5 x 0.1	m ³		
			1589,52	m ³	1589,520	
					RAZEM	1589,520