

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego  
Droga leśna - Wygoda  
ADRES INWESTYCJI : RPN Droga leśna - Wygoda  
INWESTOR : ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY W ZWIERZYŃCU  
ADRES INWESTORA : 22-470 ZWIERZYŃCIEC, UL. PLAŻOWA 2  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. PIOTR KAWALEC

DATA OPRACOWANIA : 16.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)	1	1
2	45233000-9	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)	2	4

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111000-8</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)</b>			
1 d.1	KNNR 1 0202-08 + KNNR 1 0408-0201	D-02.03.01	Roboty ziemne na uzupełnienie poboczy, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi z odległości do 1.0km wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem, grunt kat. III-IV (grunt pozyskiwany z przekopania rowu) (p.s. + ZRR p.2) 371 x 1.0x0.1x0.5x2 37	m <sup>3</sup>          m <sup>3</sup>	          37,000	          37,000
					RAZEM	37,000
<b>2</b>	<b>45233000-9</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)</b>			
2 d.2	KNNR 6 1005-04	D-04.03.01	Uzupełniające oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych - krawędzi jezdni z darniny, gruntu humusowego, pozostałej powierzchni z liści, igieł i innych zanieczyszczeń (p.s. + ZRR p.2) 371 x 3.5 1298,5	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          1298,500	          1298,500
					RAZEM	1298,500
3 d.2	KNNR 6 0107-02	D-04.08.05	Remont istniejącej warstwy nawierzchni poprzez uzupełnienie pojedynczych ubytków nawierzchni, wyprofilowanie mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31.5, (bez korytowania krawędzi) - warstwa o grubości śr. 10 cm, (p.s. + ZRR p.2) 15 x 0.5 x 0.5 x 0.1 0,75	m <sup>3</sup>          m <sup>3</sup>	          0,750	          0,750
					RAZEM	0,750
4 d.2	KNNR 6 0107-02	D-04.08.05	Wyrównanie (wzmocnienie), istniejącej wyeksploatowanej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie (rozścielanym i dogęszczanym w rozścielaczu) o grubości śr. 12cm. (p.s. + ZRR p.2) 371 x 3.5 x 0.12 155,8	m <sup>3</sup>          m <sup>3</sup>	          155,800	          155,800
					RAZEM	155,800