

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI : Droga w Zwierzyńcu (działka nr 1425, 1424), Obwód Ochronny Bukowa Góra, Oddział 186
INWESTOR : Droga w Zwierzyńcu (działka nr 1425, 1424), Obwód Ochronny Bukowa Góra, Oddział 186
ADRES INWESTORA : ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY W ZWIERZYŃCU
BRANŻA : 22-470 ZWIERZYŃCIEC, UL. PLAŻOWA 2
DROGOWA

SPORZĄDZIŁ : MGR INŻ. PIOTR KAWALEC

DATA OPRACOWANIA : 16.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)	1	1
2	45231000-5	ROBOTY ODWODNIENIOWO - ZABEZPIECZAJĄCE (D-03.00.00)	2	2
3	45233000-9	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)	3	5

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111000-8		ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)			
1 d.1	KNNR 1 0202-08 + KNNR 1 0208- 020101+ KNNR 1 0408-0201	D-02.03.01	Roboty ziemne na uzupełnienie poboczy, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z odległości ponad 1.0km wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem, grunt kat. III-IV (grunt zabezpiecza wykonawca) (p.s. + ZRR p.1) 248 x 1.0x0.1x0.5x2	m ³		
			24,8	m ³	24,800	
					RAZEM	24,800
2	45231000-5		ROBOTY ODWODNIENIOWO - ZABEZPIECZAJĄCE (D-03.00.00)			
2 d.2	KNNR 6 1305-0201	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej betonem C16/20 (p.s. + ZRR p.1) 6	szt		
				szt	6,000	
					RAZEM	6,000
3	45233000-9		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)			
3 d.3	KNNR 6 1005-04	D-04.03.01	Uzupełniające oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych - krawędzi jezdni z darniny, gruntu humusowego, pozostałej powierzchni z liści, igieł i innych zanieczyszczeń (p.s. + ZRR p.1) 248 x 3.5 868	m ²		
				m ²	868,000	
					RAZEM	868,000
4 d.3	KNNR 6 0107-02	D-04.08.05	Remont istniejącej warstwy nawierzchni poprzez uzupełnienie pojedynczych ubytków nawierzchni, wyprofilowanie mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31.5, (bez korytowania krawędzi) - warstwa o grubości śr. 10 cm, (p.s. + ZRR p.1) 15 x0.5x0.5x0.1 0,25	m ³		
				m ³	0,250	
					RAZEM	0,250
5 d.3	KNNR 6 0107-02	D-04.08.05	Wyrównanie (wzmocnienie), istniejącej wyeksploatowanej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie (rozścielanym i dogęszczanym w rozścielaczu) o śr. grub.15cm (jezdni + zjazdy) oraz 10cm wyrównanie profilu, (p.s. + ZRR p.1) (248 x 3.5 + 8x1x4 + 3.5 x 4 + 6) x 0.15 + (20 x 3.5) x 0.1 145	m ³		
				m ³	145,000	
					RAZEM	145,000