

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego
Droga przeciwpożarowa nr 6
ADRES INWESTYCJI : RPN. Droga przeciwpożarowa nr 6 dług.
INWESTOR : ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY W ZWIERZYŃCU
ADRES INWESTORA : 22-470 ZWIERZYŃCIEC, UL. PLAŻOWA 2
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ : MGR INŻ. PIOTR KAWALEC
DATA OPRACOWANIA : 16.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)	1	1
2	45233000-9	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)	2	3

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111000-8		ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)			
1 d.1	KNNR 1 0202-08 + KNNR 1 0208- 020101+ KNNR 1 0408-0201	D-02.03.01	Roboty ziemne na uzupełnienie poboczy, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z odległości ponad 1.0km wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem, grunt kat. III-IV (grunt zabezpiecza wykonawca), (p.s. + ZRR p.5) 984 x 1.0x0.08śr.x0.5x2	m ³		
			78,7	m ³	78,700	
					RAZEM	78,700
2	45233000-9		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)			
2 d.2	KNNR 6 1005-04	D-04.03.01	Uzupełniające oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych - krawędzi jezdni z darniny, gruntu humusowego, pozostałej powierzchni z liści, igieł i innych zanieczyszczeń (p.s. + ZRR p.5) 984 x 3.5	m ²		
			3444	m ²	3444,000	
					RAZEM	3444,000
3 d.2	KNNR 6 0107-02	D-04.08.05	Wyrównanie (wzmocnienie), istniejącej wyeksploatowanej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/22, stabilizowanego mechanicznie (rozścielanym i dogęszczanym w rozścielaczu) o śr. grub. 8cm, (p.s. + ZRR p.3) 984 x 3.5 x 0.08	m ³		
			275,5	m ³	275,500	
					RAZEM	275,500