

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego
Droga w Guciowie (działki nr 1201 i 1202)
ADRES INWESTYCJI : RPN. Droga w Guciowie (działki nr 1201 i 1202)
INWESTOR : ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY W ZWIERZYŃCU
ADRES INWESTORA : 22-470 ZWIERZYŃCIEC, UL. PLAŻOWA 2
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ : MGR INŻ. PIOTR KAWALEC
DATA OPRACOWANIA : 16.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)	1	1
2	45233000-9	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)	2	4

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111000-8		ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)			
1 d.1	KNNR 1 0202-08 + KNNR 1 0208- 020101+ KNNR 1 0408-0201	D-02.03.01	Roboty ziemne na uzupełnienie poboczy, z transportem urobku samochodami samowładowymi z odległości ponad 1.0km wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem, grunt kat. III-IV (grunt zabezpiecza wykonawca), odc. I (p.s. + ZRR p.3) 480 x 1.0x0.1śr.x0.5x2	m ³		
			48	m ³	48,000	
					RAZEM	48,000
2	45233000-9		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)			
2 d.2	KNNR 6 1005-04	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych - krawędzi jezdni z darniny, gruntu humusowego, pozostałej powierzchni z liści, igieł i innych zanieczyszczeń (p.s. + ZRR p.3) (480 + 275) x 3.5	m ²		
			2642,5	m ²	2642,500	
					RAZEM	2642,500
3 d.2	KNNR 6 0107-02	D-04.08.05	Remont istniejącej nawierzchni poprzez uzupełnienie pojedynczych ubytków nawierzchni, likwidację kolein i wzmocnienie zjazdów, wyprofilowanie mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31.5, (bez korytowania krawędzi) - grubości śr. warstw 12cm, (p.s. + ZRR p.3) 10 x 0.5 x 0.5 x 0.1 + 100 x 1.0 x 0.05 + 275x1.1 x2 x0.1 + 2x8x0.1	m ³		
			67,35	m ³	67,350	
					RAZEM	67,350
4 d.2	KNNR 6 0107-02	D-04.08.05	Wyrównanie (wzmocnienie), istniejącej wyeksploatowanej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31.5, stabilizowanego mechanicznie (rozścielanym i dogęszczanym w rozścielaczu) o grubości śr. 12cm, odc. I (p.s. + ZRR p.3) 480 x3.5 x 0.12	m ³		
			201,6	m ³	201,600	
					RAZEM	201,600