
PRZEDMIAR ROBÓT

Kosobudy 100A - kancelaria Horodzisko, Jarugi - roboty brurarskie

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Kosobudy 100A - kancelaria Horodzisko, Jarugi
ADRES INWESTYCJI : Osada Kosobudy 100A, 22-470 Zwierzyniec
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty brukarskie			
1 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do ponownego wykorzystania 0,70*0,30+0,50+0,60*0,40+0,60*0,60+0,50*1,50+0,60*1,00+0,60*1,00+1,50*1,00+0,80*0,60+0,80*0,60+0,60*0,90+0,30*0,90*2+1,10*1,10+0,60*0,90	m ² m ²	8,550	
				RAZEM	8,550
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeża do ponownego wykorzystania 3+4+4+3+1+1+2,5+4+1+2	m m	25,500	
				RAZEM	25,500
3 d.1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 8,55	m ² m ²	8,550	
				RAZEM	8,550
4 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, chudy beton 9MPa 8,55	m ² m ²	8,550	
				RAZEM	8,550
5 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej 20x10cm grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka porozbiórkowa 8,55	m ² m ²	8,550	
				RAZEM	8,550