
PRZEDMIAR ROBÓT
Wykonanie odwodnienia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku stodoły w osadzie Florianka 104 OHZ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie odwodnienia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku stodoły w osadzie Florianka 104 OHZ
ADRES INWESTYCJI : Osada Florianka 104 OHZ, 22-470 Zwierzyniec
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STODOŁA FLORIANKA 104 OHZ			
1.1		Dach			
1 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Cięcie pokrycia dachowego z blachy 63,00	m m	 63,000	
				RAZEM	63,000
2 d.1.1	KNR 2-02 0409-03	Wzmocnienia pod okapem, przekrój poprzeczny drewna 8x8cm dł. ok. 50cm/ szt. z tarcicy nasyczonej 3,15	m ³ m ³	 3,150	
				RAZEM	3,150
3 d.1.1	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej - deska gr. 3,2cm drewno impregnowane 135,00	m m	 135,000	
				RAZEM	135,000
4 d.1.1	KNR-W 2-02 0517-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50mm - pas podrynnowy i nadrynnowy, śniegołapy 90,00	m ² m ²	 90,000	
				RAZEM	90,000
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów systemowych z blachy stalowej powlekanej + osprzęt 135,00	m m	 135,000	
				RAZEM	135,000
6 d.1.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów systemowych z blachy stalowej powlekanej + osprzęt 68,00	m m	 68,000	
				RAZEM	68,000
7 d.1.1	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 19	szt. szt.	 19,000	
				RAZEM	19,000