
PRZEDMIAR ROBÓT
Montaż barier śniegowych i naprawa rynien - Kosobudy 62
budynek mieszkalny

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261920-9 Konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : Montaż barier śniegowych i naprawa rynien - Kosobudy 62 budynek mieszkalny
ADRES INWESTYCJI : 22-470 Zwierzyniec, Kosobudy 62
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kosobudy 62			
1 d.1	KNR 4-01 0524-08	Wstawienie w istniejące rynny wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów systemowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej + osprzęt	m		
		2,50*2	m	5,000	
				RAZEM	5,000
3 d.1	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego - naprawa mocowania haków z wymianą uszkodzonych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej płaskiej gr. 0,5mm	m ²		
		1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000