

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Montaż barier śniegowych i naprawa rynien - Kosobudy 100B**  
**budynek gospodarczy**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45261920-9 Konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : Montaż barier śniegowych i naprawa rynien - Kosobudy 100B budynek gospodarczy  
ADRES INWESTYCJI : 22-470 Zwierzyniec, Kosobudy 100B  
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy  
ADRES INWESTORA : ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2022r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2022r.

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz.</b>	<b>Razem</b>
<b>1</b>		<b>Kosobudy 100B</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0524-02	Wymiana rynien półokrągłych z blachy powlekanej gr. 0,5mm śr. 150mm wraz z wymianą haków	m		
		6,00*2	m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów systemowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej + osprzęt	m		
		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
4 d.1	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej płaskiej gr. 0,5mm - śniegotapy o wys. 10cm, długość blachy w przekroju 28cm	m <sup>2</sup>		
		6,50*0,28	m <sup>2</sup>	1,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,820</b>