

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Montaż barier śniegowych i naprawa rynien - Obrocz 136**  
**budynek mieszkalny**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45261920-9 Konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : Montaż barier śniegowych i naprawa rynien - Obrocz 136 budynek mieszkalny  
ADRES INWESTYCJI : 22-470 Zwierzyniec, Obrocz 136  
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy  
ADRES INWESTORA : ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2022r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2022r.

Data zatwierdzenia

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
<b>1</b>		<b>Obrocz 136</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		3,00	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0524-02	Wymiana rynien półokrągłych z blachy powlekanej gr. 0,5mm śr. 150mm wraz z wymianą haków	m		
		3,00*2	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - rury z demontażu	m		
		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
4 d.1	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej płaskiej gr. 0,5mm - śniegotapy o wys. 10cm, długość blachy w przekroju 28cm	m <sup>2</sup>		
		6,00*0,28	m <sup>2</sup>	1,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,680</b>