

Mapis Biuro Obsługi Inwestycji
mgr inż. Adam Potocki

23-400 Biłgoraj, ul. Korczaka 9

PRZEDMIAR ROBÓT
Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim
Parku Narodowym - Osada - Kosobudy 100A

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym
ADRES INWESTYCJI : Osada Kosobudy 100A, 22-470 Zwierzyniec
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Płazowa 2, 22-470 Zwierzyniec
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018r.

WYKONAWCA :


mgr inż. Adam Potocki
upr. bud. w branż. konstrukcyjno-budowlanej
Nr L-0670097/OWOK/07

Data opracowania
czerwiec 2018r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		3.A - BUDYNEK MIESZKALNO - ADMINISTRACYJNY			
1	KNR 4-01 d.1 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01 d.1 0430-09 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - drabinka kominiarska	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR AT 9 d.1 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie z zestawem do monta- żu ocynkowane powlekane, ok. 8,0mb - montaż wsporników ław moco- wanych do pokrycia z blachy trapezowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR AT-09 d.1 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie ocynkowane ogniowo powlekane z zestawem montażowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 4-01 d.1 0528-06 analogia	Demontaż kolanek rur spustowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		18.00*0.25*2	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR-W 2-02 d.1 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów systemowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej + osprzęt	m		
		18.00	m	18.00	
				RAZEM	18.00
9	KNR 4-01 d.1 0429-04 analogia	Rozebranie podbitki z desek	m ²		
		1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 0-18 d.1 2614-01	Wykonanie podbitki z drewna iglastego, suszonego impregnowanego w kolorze ciemnobrązowym	m ²		
		1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Wzmocnienie wkrętami odstających desek podbitki	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
12	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Demontaż metalowego stojaka wraz z uszczelnieniem pokrycia dachu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 d.1 r 16 z sz 5 15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11)			