



MAPI S

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

mgr inż. Adam Potocki

ul. Lubelska 7/17, 23-400 Biłgoraj

NIP: 018-163-32-09

tel.: 535-212-226; e-mail: potockiadam@wp.pl

Egz. 1

INWESTOR:

Roztoczański Park Narodowy
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

STADIUM:

PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT:

**"Rozbiórka budynków i budowli
w Roztoczańskim Parku Narodowym".**LOKALIZACJA
INWESTYCJI:**Osada Cegielnia, dz. nr 18, gm. Zwierzyniec
- leśniczówka**

BRANŻA:

budowlana

KODY CPV:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1: Roboty rozbiórkowe

Opracował:

mgr inż. Adam Potocki

mgr inż. Adam Potocki
mgr bud. w branży konstrukcyjno-budowlanej
REG. ILOD/0097/OWOK/007

BIŁGORAJ, marzec 2019r.

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Strona tytułowa	1
2. Spis zawartości	2
3. Strona tytułowa przedmiaru robót	3
4. Przedmiar robót	4

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbiórka budynków i budowli - Cegielnia leśniczówka

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków i budowli w Roztoczańskim Parku Narodowym
ADRES INWESTYCJI : Osada Cegielnia, dz. nr 18, gmina Zwierzyniec
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Potocki (konstrukcyjno - budowlana)
DATA OPRACOWANIA : marzec 2019r.

WYKONAWCA :


mgr inż. Adam Potocki
upr. bud. w branży konstrukcyjno-budowlanej
Nr LUB/0097/OWOK/07

Data opracowania
marzec 2019r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Razem
1		BUDYNEK LEŚNICZÓWKI			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian zewnętrznych drewnianych z płyt suprema wraz z ich utylizacją	m ²		
d.1	0426-04	6.30*2.80*2+2.93*8.66*2-1.19*2.33-1.41*1.06*3	m ²	78.771	
				RAZEM	78.771
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt	m ²		
d.1	0429-05 analogia	2.05*2.25	m ²	4.613	
				RAZEM	4.613
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05 analogia	29.50*2.56	m ²	75.520	
				RAZEM	75.520
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
d.1	0701-11 analogia	3.32*2.77+5.10*2.38+3.27*5.10	m ²	38.011	
				RAZEM	38.011
5	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01 analogia	4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04 analogia	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Roboty porządkowe posadzki strychu z utylizacją materiałów	m ²		
		2.05*2.25+3.32*2.77+5.10*2.38+3.27*5.10	m ²	42.624	
				RAZEM	42.624
8	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep wraz z utylizacją	m ²		
d.1	0429-01	2.05*2.25+3.32*2.77+5.10*2.38+3.27*5.10	m ²	42.624	
				RAZEM	42.624
9	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0104-01	4.00	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000