

Opis przedmiotu zamówienia:

Utrzymanie okresowych zbiorników wodnych „oczek wodnych. Zakres robót obejmuje: Wykonanie robót mających na celu poprawę reżimu hydrologicznego, oddziaływania zbiorników na gatunki i siedliska poprzez usunięcie nadmiaru materii organicznej i nieorganicznej, profilowanie brzegów i dna zbiorników, rozplantowanie urobku na brzegach zbiorników. Łącznie przewidziano do oczyszczenia i odmulenia 21 sztuk „oczek wodnych”. Sumaryczna kubatura robót ziemnych wynosi 1756 m³.

Przedmiar prac przy oczkach wodnych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 10 2302-01	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m ³ /m cieku, grunt kat. I-II Mechaniczne profilowanie brzegu z rozplantowaniem urobku lokalizacja: odz. 11a, 79d, 107f, 109d, 128a, 226c, 237k, 237p, 252f/265a, 266g, 266g, 274f, 312j/k, 316b, 337c m ³ : 20+100++100+300+30+40+200+50+20+60+60+200+150+200+50 = 1580 1580	m ³		
			m ³	1580.000	
				RAZEM	1580.000
2	KNNR-W 10 2303-01	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszczeniem spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na odl. do 10 m; obj. wykopu do 1,5 m ³ /m cieku, grunt kat. I-II lokalizacja: oddział 68b m ³ : 50 50	m ³		
			m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR-W 2-01 0307-01 analogia	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. I-II Ręczne profilowanie brzegu ze wzmocnieniem grobli lokalizacja: oddz. 55b, 129a, 132a, 166b, m ³ : 10+ 3 +3 + 30 = 46 46	m ³		
			m ³	46.000	
				RAZEM	46.000
4	KNNR-W 10 2307-01 analogia	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z ręcznym rozplantowaniem gruntu; obj. wykopu do 1,5 m ³ /m cieku, grunt kat. I-II Usunięcie nadmiaru materii organicznej lokalizacja: oddz. 105c m ³ : 80 80	m ³		
			m ³	80.000	
				RAZEM	80.000