

## KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik nr 3

Formularz szacowania – kalkulacja wykonywanych prac

Lp.	Podstawa	Opis	Jed. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-10.00.00. INNE ROBOTY				
1.1		D-10.11.01. Urządzenia ochrony środowiska				
1	D-10.11.01.	Rozebranie barier naprowadzających z polipropylenu	m	1818		
2	D-10.11.01.	Ręczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm	m2	909		
3	D-10.11.01.	Transport materiałów rozbiórkowych z załadunkiem i wyładunkiem na miejscu składowania	t	15		
4	D-10.11.01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. III-IV pod nowe bariery żelbetowe	m2	909		
5	D-10.11.01.	Ustawienie barier naprowadzających żelbetowych na podsypce piaskowej gr. 15 cm	m	1818		
6	D-10.11.01.	Obsypanie barier naprowadzających lub rozplantowanie ręczne ziemi urodzajnej - kat. gruntu I-II	m3	136		
		Razem dział: D-10.11.01. Urządzenia ochrony środowiska				
		Razem dział: D-10.00.00. INNE ROBOTY				
		OGÓŁEM (netto)				
		Podatek VAT .....%				
		OGÓŁEM (brutto)				